

ZP/51/Rb/SE-AG/09

SE-AG.341- 188 - 7 /09

Dotyczy: wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na **„Remont toalet w budynku Urzędu Miasta Czeladź”**.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą, Zamawiający – Gmina Czeladź reprezentowana przez Burmistrza, przekazuje odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jakie wpłynęły w postępowaniu j.w

Pytanie nr 1

Poz. nr 4 przedmiaru – nie występuje wznoszenie ścian – tylko obsadzenie ościeżnic i w związku z tą pozycją winno być doliczone tynkowanie ościeży.

Odpowiedź

W załączeniu przedkładamy nowy przedmiar robót – tynkowanie ościeży ujęte jest w poz. 5

Pytanie nr 2

Poz. Nr 5 przedmiaru – proszę uściślić w jakie okucia winny być zaopatrzone te skrzydła.

Odpowiedź

Rozszerzony został opis poz. Nr 6 nowego przedmiaru.

Pytanie nr 3

Poz. Nr 14 przedmiaru – pozycja ta jedynie przewiduje wyrównanie ścian klejem pod płytki, natomiast po skuciu płytek w il. 192,32 m² powinny być doliczone podkłady pod płytki o gr. co najmniej 2 cm,

Odpowiedź

Katalog KNR 0-12 0829/01 przewiduje 4,75 kg/m² kleju.

Pytanie nr 4

Poz. Nr 15 przedmiaru – normy producenta płytek określają dokładnie jak w-wa kleju winna znajdować się pod płytką – gr. 5 mm odrzuca ewentualne roszczenia gwarancyjne.

Odpowiedź

Katalog NNRNKB 6 2802/05 przewiduje 7,22 kg/m² kleju.

Pytanie nr 5

Poz. Nr 16 przedmiaru – z projektu wynika że sufit podwieszony ma być z płyt 60 x 60 tzw. Systemowy a nie z płyt gipsowych.

Odpowiedź

Norma wskazana w przedmiarze przewiduje płyty gipsowe dekoracyjne.

Pytanie nr 6

poz. 49 – 54 – Inwestor nie przewidział zabudowy elementów montażowych urządzeń sanitarnych i nie uwzględnił tego w przedmiarze np. płytą gipsową.

Odpowiedź

W nowym przedmiarze dodana jest poz. 54 - okładziny ścian pojedyncze z płyt gipsowo – kartonowych (suche tynki) na szynach w ilości 10 m² .

Pytanie nr 7

brak jest przekuć przez stropy pod instalację kanalizacyjną, oraz zabetonowania tych otworów.

Odpowiedź

W nowym przedmiarze dodane są pozycje 30 i 31 dotyczące przebiccia otworów i ich zabetonowanie

Pytanie nr 8

W części elektrycznej nie występuje nawet 1 mb przewodu, a przecież oświetlenie jest usytuowane w suficie podwieszanym.

Odpowiedź

W nowym przedmiarze dodane zostały poz. 65, 66 i 67.

Pytanie nr 9

Uwaga końcowa: Dostawcy ścianek systemowych sanitarnych określają dostawę zamówienia do 3 tygodni, a termin wykonania tego Zamówienia jest określony na 14 dni kalendarzowych.

Odpowiedź

Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt. 4 – Termin wykonania zamówienia. Dotychczas było:

„Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia – 14 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy”

A powinno być:

„Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia – do 28 grudnia 2009r.”

Równocześnie, działając na podstawie art.38, ust.6 Ustawy, w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w ofertach wprowadzonych zmian, Zamawiający ustala **termin składania ofert na dzień 30 listopada 2009 r. do godz. 9.00**

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wprowadza się następujące zmiany:

Pkt. 4 Termin wykonania zamówienia.

otrzymuje brzmienie:

„Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia – do 28 grudnia 2009r.”

Pkt 11 , ppkt 1 MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

otrzymuje brzmienie:

Oferty należy składać w Kancelarii pok. 118 Urzędu Miasta Czeladź, Czeladź, ul. Katowicka 45 nie później niż **do godziny 9⁰⁰ dnia 30 listopada 2009r.**

OPAKOWANIE I OZNAKOWANIE OFERT

Ofertę należy składać w nieprzejrzywej, zaklejonej kopercie lub opakowaniu. Oferta winna być zaadresowana do Zamawiającego na adres:

**Urząd Miasta Czeladź
ul. Katowicka 45
41- 250 Czeladź**

i oznakowana następująco:

<p style="text-align: center;">OFERTA PRZETARGOWA NA</p> <p style="text-align: center;">„Remont toalet w budynku Urzędu Miasta Czeladź”.</p> <p style="text-align: center;">Nie otwierać przed 30 listopada 2009r. do godziny 10⁰⁰.</p>

oraz winna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem Oferenta.

Pkt. 11 ppkt. 3 - OTWARCIE OFERT –

otrzymuje brzmienie

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 listopada 2009r o godzinie 10⁰⁰ w sali Nr 113 w Urzędzie Miasta Czeladź, ul. Katowicka 45.

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Po otwarciu każdej koperty zostanie podana do wiadomości zebranych: nazwa i adres Wykonawcy oraz cena ofertowa.

Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione.

Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę zastrzeżone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Zgodnie z art. 8 ust. 3 Ustawy, Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4.

Na wniosek wykonawców nieobecnych przy otwarciu ofert zamawiający przekaze niezwłocznie informacje z otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy.”

Załącznik nr 1 do SIWZ – „Formularz ofertowy” otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszego pisma.

Załącznik:

1. Przedmiar robót.
2. zał. Nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy – zmieniony.

Przedmiar robót 6BP-09-G.

Roboty budowlane i instalacyjne - modernizacja łazienek

Obiekt Urząd Miasta
Kod CPV 45215510-5, 45111100-9, 45410000-4, 45442100-8, 454300000, 45215000-7, 45332200-5,
 45332300-6, 45332400-7, 45232400-7
Budowa Czeladź ul. Katowicka 45
Inwestor Urząd Miasta Czeladź - Czeladź ul. Katowicka 45
Biuro kosztorysowe "ROD-KOSZT" Izabela Krawczyk , 42-200 Częstochowa ul. Leśmiana 2/1

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. Dziennik Ustaw Nr 202 Poz. 2072

Sporządził Jan Uliński upr. UAN-VIII-7342/75/93 SLK/BO/1910/02

Częstochowa VIII. 2009

Urząd Miasta

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		I. Roboty budowlane.		
		<i>Kod CPV: 45111100-9 roboty rozbiórkowe</i>		
		<i>Kod CPV: 45410000-4 tynkowanie</i>		
		<i>Kod CPV: 45442100-8 roboty malarskie.</i>		
		<i>Kod CPV: 454300000 układanie płytek ceramicznych</i>		
1	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m ² - 12x0,90m 1x0,80m parter 5 Ip. 4 Iip. 4	szt szt szt	5,00 4,00 4,00
		razem	szt	13,00
2	KNR 4-01 0329/01	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości 1/4 cegły na zaprawie cementowej parter (0,90*2,00-0,70*2,00) Ip. (0,90*2,00-0,70*2,00) Iip. (0,90*2,00-0,70*2,00)*2	m ² m ² m ²	0,40 0,40 0,80
		razem	m ²	1,60
3	KNR 4-01 0329/02	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej Ip. (0,90*2,00-0,70*2,00)*2 Iip. (0,90*2,00-0,70*2,00)	m ² m ²	0,80 0,40
		razem	m ²	1,20
4	KNR 2-02 1016/02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnętrzlokalowych FD7	szt	13,00
5	KNR 4-01 0708/01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 15cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów (0,90+2,10*2)*13	m	66,30
		razem	m	66,30
6	KNR 2-02 1017/02	1- drzwi wewnętrzne pełne 90/200 (klamka i rozeta aluminiowa) - 6 szt 2- Drzwi wewnętrzne pełne 90/200 (tuleja nawiewna 10x22,5 cm wyposażona w kratkę zabezpieczającą aluminiową, klamka i długi szyld aluminiowy wyposażenie w zamek opustowy - 1 szt 3- Drzwi wewnętrzne pełne 90/200 (tuleja nawiewna 10x22,5 cm wyposażona w kratkę zabezpieczającą aluminiową, klamka i rozeta aluminiowa wyposażenie w blokadę) - 2 szt 4- Drzwi wewnętrzne pełne 90/200 (tuleja nawiewna 10x22,5 cm wyposażona w kratkę zabezpieczającą aluminiową, klamka i rozeta aluminiowa) - 4 szt parter 0,90*2,00*5 Ip. 0,90*2,00*4 Iip. 0,90*2,00*4	m ² m ² m ²	9,00 7,20 7,20
		razem	m ²	23,40
7	KNR 4-01 0709/05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni w jednym miejscu do 0,5m ² na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu	szt	13,00
8	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej parter 10,41+10,10 Ip. 9,94+11,98 Iip. 10,34+11,86	m ² m ² m ²	20,51 21,92 22,20
		razem	m ²	64,63
9	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek parter (1,98+1,72)*2*2,00+(3,46+1,95)*2*2,00+(1,59+1,43)*2*2,00+(3,25+2,02)*2*2,00-0,90*2,00*7 Ip. (3,45+1,83)*2*2,00+(2,09+1,85)*2*2,00+(3,50+1,60)*2*2,00+(3,37+2,01)*2*2,00-0,90*2,00*6 Iip. (3,29+1,89)*2*2,00+(2,12+1,86)*2*2,00+(3,36+1,94)*2*2,00+(3,47+1,60)*2*2,00-0,90*2,00*6	m ² m ² m ²	57,00 68,00 67,32
		razem	m ²	192,32
10	KNR 4-01 0108/17	Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowładoczymi na odległość do 1km 1,60*0,10 1,20*0,16 64,63*0,03 192,32*0,03	m ³ m ³ m ³ m ³	0,16 0,19 1,94 5,77
		razem	m ³	8,06
11	KNR 4-01 0108/20	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbiieranej konstrukcji samochodami samowładoczymi - na każdy następny 1km ponad 1km - x12	m ³	8,06
12	Kalkulacja indywidualna	Koszt składowania gruzu.	m ³	8,06
13	NNRNKB 7 1132/01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5cm		

Urząd Miasta

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m2	64,63
14	NNRNKB 6 2805/05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 29,7 x 29,7cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm	m2	64,63
15	KNR 0-12 0829/01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża parter (1,98+1,72)*2*2,37+(3,46+1,95)*2*2,37+(1,59+1,43)*2*2,37+(3,25+2,02)*2*2,37-0,90*2,00*7 Ip. (3,45+1,83)*2*2,37+(2,09+1,85)*2*2,37+(3,50+1,60)*2*2,37+(3,37+2,01)*2*2,37-0,90*2,00*6 Iip. (3,29+1,89)*2*2,37+(2,12+1,86)*2*2,37+(3,36+1,94)*2*2,37+(3,47+1,60)*2*2,37-0,90*2,00*6	m2 m2 m2 razem	69,88 82,58 81,77 234,23
16	NNRNKB 6 2802/05	Licowanie ścian o powierzchni do 10m2 płytkami kamionkowymi GRES 29,7x59,8cm na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm	m2	234,23
17	KNR-W 2-02 2701/01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m2	64,63
18	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku parter (1,98+1,72)*2*0,63+(3,46+1,95)*2*0,63+(1,59+1,43)*2*0,63+(3,25+2,02)*2*0,63 Ip. (3,45+1,83)*2*0,67+(2,09+1,85)*2*0,67+(3,50+1,60)*2*0,57+(3,37+2,01)*2*0,57 Iip. (3,29+1,89)*2*0,59+(2,12+1,86)*2*0,59+(3,36+1,94)*2*0,57+(3,47+1,60)*2*0,57	m2 m2 m2 razem	21,92 24,30 22,63 68,85
19	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	68,85
20	KNR 4-01 0310/05	Przemiarowanie - sprawdzenie przewodów parter 3,16*2*4 Ip. 3,16*2*3 Iip. 3,16*2*2	m m m razem	25,28 18,96 12,64 56,88
21	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach - wentylator	szt	6,00
22	Kalkulacja indywidualna	Ścianki działowe systemowe z płyty wiórowej laminowanej z drzwiami. Ip. 1,83*2,00+2,01*2,00+1,20*2,00*2 Iip. 1,35*2,00+1,20*2,00+1,94*2,00+1,89*2,00	m2 m2 razem	12,48 12,76 25,24
23	KNR 4-01 0354/12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 1,25*6	m razem	7,50 7,50
24	KNR 2-02 0129/02	Montaż podokienników o długości ponad 1m	szt	6,00
25	KNR 0-19 0929/07	Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych na okna z PCW o powierzchni ponad 1,5m2 - z folią antywłamaniową. 1,15*1,52*6	m2 razem	10,49 10,49
26	KNR 4-04 0804/01	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie kondygnacji I 3,50*5	m razem	17,50 17,50
27	KNR 4-04 0804/02	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie kondygnacji II 3,50*5	m razem	17,50 17,50
28	KNR 4-04 0804/03	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie kondygnacji III 3,50*5+2,20*2	m razem	21,90 21,90
29	KNR 2-02 1207/04	Balustrady schodowe z prętów stalowych o masie do 16kg osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu - ze stali nierdzewnej 3,50*15+2,20*2	m razem	56,90 56,90
2. Instalacja wod.-kan. i c.o.				
Kod CPV: 45215000-7, 45332200-5, 45332300-6, 45332400-7, 45232400-7				

Urząd Miasta

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
30	KNR 4-01 0208/03	Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m ² w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30cm	szt	8,00
31	KNR 4-01 0206/02	Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0,1m ² przy głębokości ponad 10cm w stropach i ścianach	szt	8,00
32	KNR 4-02 0132/01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt	6,00
33	KNR 4-02 0235/08	Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową	kpl	10,00
34	KNR 4-02 0235/06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki	kpl	6,00
35	KNR 4-02 0521/01	Demontaż grzejnika stalowego płytowego 1-rzędowego GP-2 i GP-4, długości do 5m	kpl	10,00
36	KNR 4-02 0230/04	Demontaż rurociągu z rur żeliwnych kanalizacyjnych średnicy 50-100mm na ścianach budynku 3,21*2*3 15,00 18,00	m m m razem m	19,26 15,00 18,00 52,26
37	KNR 4-01 0208/03	Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m ² w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30cm	szt	6,00
38	KNR 4-01 0336/01	Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/4 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	20,00
39	KNR 4-01 0339/01	Wykucie bruzd pionowych o głębokości 1/4 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	33,00
40	KNR 4-01 0325/01	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/4 cegły w ścianach z cegieł	m	33,00
41	KNR 4-01 0324/01	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 cegły w ścianach z cegieł "na pełno"	m	20,00
42	KNNR 4 0208/03	Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	19,26
43	KNNR 4 0208/01	Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	33,00
44	KNNR 4 0211/03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych	szt	10,00
45	KNNR 4 0222/02	Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o średnicy 110mm o połączeniu wciskowym	szt	2,00
46	KNNR 4 0211/01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych	szt	15,00
47	KNR 4-02 0114/02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 25-32mm	m	25,00
48	KNNR 4 0112/02	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP,PE,PB) o średnicy zewnętrznej 25mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	12,00
49	KNNR 4 0112/04	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP,PE,PB) o średnicy zewnętrznej 40mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	8,00
50	KNNR 4 0112/01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP,PE,PB) o średnicy zewnętrznej 20mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	8,00
51	KNNR 4 0112/03	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP,PE,PB) o średnicy zewnętrznej 32mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	25,00
52	KNR 2-15u2 0103/02	Montaż elementu szachtowego Geberit Unifix System		

Urząd Miasta

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			kpl	25,00
53	KNR 2-15u2 0104/01	Montaż ustępu na gotowym elemencie montażowym	kpl	10,00
54	KNR 2-02 2006/03	Okładziny ścian pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach	m2	10,00
55	KNR 2-15u2 0104/02	Montaż pisuaru na gotowym elemencie montażowym	szt	5,00
56	KNR 2-15u2 0104/03	Montaż umywalki na gotowym elemencie montażowym	kpl	10,00
57	KNNR 4 0116/01	Dodatki za podejścia dopływowe o połączeniu sztywnym w rurociągach z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 20mm do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp.	szt	25,00
58	KNNR 4 0116/06	Dodatki za podejścia dopływowe o połączeniu sztywnym w rurociągach z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 20mm do płuczek ustępowych	szt	10,00
59	KNNR 4 0137/01	Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe ściennie o średnicy nominalnej 15mm	szt	10,00
60	KNNR 4 0135/01	Zawory czepalne o średnicy nominalnej 15mm	szt	3,00
61	KNR 0-35 0120/01	Montaż przy pomocy gotowych zestawów przyłączeniowych wykonanych przez producenta zasobnikowych podgrzewaczy wody użytkowej o pojemności do 50dm3, wiszących.	kpl	6,00
62	KNNR 4 0418/01	Grzejniki stalowe jednopłytowe o długości do 1600mm i wysokości 300-500mm	szt	6,00
63	KNNR 4 0412/01	Zawór grzejnikowy o średnicy nominalnej 15mm	szt	6,00
64	KNR 2-02 1218/03	Wsporniki ramienne ze stali okrągłej - dla niepełnosprawnych.	szt	8,00
		3. Instalacja elektryczna.		
65	KNNR 5 0206/04	Układanie przewodów kablkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 na tynku na podłożu innym niż betonowe	m	80,00
66	KNNR 9 0402/01	Wymiana gniazda wtykowego nieuszczelnionego podtynkowego	szt	6,00
67	KNNR 9 0401/01	Wymiana łącznika nieuszczelnionego podtynkowego (wyłącznik, przełącznik 1-bieg, przycisk)	szt	12,00
68	KNR 4-03 1135/03	Demontaż opraw zwykłych ściennych, sufitowych lub półhermetycznych w podłożu innym niż betonowe	szt	16,00
69	KNR 4-03 1125/01	Demontaż łączników o natężeniu prądu do 25A w obudowie z tworzywa sztucznego z 2 przyłączonymi przewodami	szt	12,00
70	KNNR 5 0503/01	Montaż opraw oświetleniowych żarowych, halogenowych, compact w sufitach podwieszanych	kpl	16,00
71	KNNR 5 0306/02	Montaż pod tynkiem w puszcze instalacyjnej przycisku 1-biegunowego	szt	12,00

Urząd Miasta

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
1.	Roboty budowlane.							
2.	Instalacja wod.-kan. i c.o.							
3.	Instalacja elektryczna.							
	Razem							
	Rezerwa na roboty nieprzewidziane							
	Ogółem kosztorys							

1.
(nazwa wykonawcy)
2.
(adres)
3.
(tel. fax, e-mail)
4.
(REGON)
5.
(NIP)
6. Wykonawca jest * / nie jest * płatnikiem
Podatku VAT
7.
(nr konta bankowego)

Urząd Miasta Czeladź
ul. Katowicka 45
41-250 Czeladź

FORMULARZ OFERTOWY

Niniejszym zgłaszamy przystąpienie do przetargu nieograniczonego na:

„Remont toalet w budynku Urzędu Miasta Czeladź”.

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za łączną kwotę :

Wartość netto za wykonanie przedmiotu zamówienia..... zł

+VAT% tj. zł.

Wartość brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.....zł

słownie

Termin realizacji zamówienia do 28 grudnia 2009r.

Udzielamy 3 lata gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia

Części zamówienia, które Wykonawca powierzy podwykonawcom:

.....
.....

Oświadczamy, że:

1. zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,
2. uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
3. dokonaliśmy wizji lokalnej w terenie i uzyskaliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego przygotowania oferty.
4. w przypadku wygrania przetargu zobowiązujemy się do podpisania umowy wg załączonego wzoru.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1. Kosztorys ofertowy
2.
3.
4.
5.

.....
(pieczęć Wykonawcy)

.....
(miejscowość i data)

.....
(podpis osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)