

Przedmiar Robót

| Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót | | Ilość | Krot. | Jedn. |
|---|--|-------|-------|-------|
| 1 WYKONANIE I MONTAŻ ROLET -ŻALUZI ANTYWŁAMANIOWYCH -BIBLIOTEKA | | | | |
| UL. NOWOPOGOŃSKA W CZELADZI | | | | |
| Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych | | | | |
| SST-01.01 Kod CPV 44115700-6 | | | | |
| 1 KNRW 202/1038/1 (1) | Montaż rolet z listew antywłamaniowe kolor srebrny | 43,75 | | m2 |
| 2 KNRW 202/1038/1 (2) | Montaż rolet z listew , dodatek na mechanizm z automatyką pełną z pilotem wielozadaniowym,kalkulacja indywidualna/komplet/ | 1 | | szt |
| Roboty budowlane w zakresie wznoszenia obiektów | | | | |
| SST-02.01 Kod CPV 45421000-4 | | | | |
| 3 KNR 401/354/4 | Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2 | 1 | | szt |
| 4 KNR 202/1016/5 (1) | Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, specjalne do drzwi wzmocnionych | 1 | | szt |
| 5 KNR 202/1020/8 (1) | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, , wzmocnione, antywłamaniowe | 2,5 | | m2 |
| 6 KNR 401/320/2 | Obsadzenie ościeżnic, krat i balustrad stalowych, ściany z cegły, ościeżnice, otwór do 2,0·m2 | 2 | | m2 |
| 7 KNR 401/726/1 (1) | Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 1·m2 (w 1 miejscu), ciasto wapienne (m3) | 1 | | m2 |