

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana wykładziny podłogowej w pomieszczeniach biurowych
ADRES INWESTYCJI : 41-250 Czeladź ul. Katowicka 45
INWESTOR : Urząd Miasta Czeladź
ADRES INWESTORA : ul. Katowicka 45, 41 - 250 Czeladź

DATA OPRACOWANIA : 22.01.2015

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.01.2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
UM Czeladź- wymiana okładziny podłogowej w pomieszczeniach					
1		Pokój nr 1			
1	KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 4.10*5.17	m ² m ²		
				21.197	
				RAZEM	21.197
2	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 21.197	m ² m ²		
				21.197	
				RAZEM	21.197
3	KNR-W 2-02 d.1 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko 21.197	m ² m ²		
				21.197	
				RAZEM	21.197
4	KNR 2-02 d.1 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW 21.197	m ² m ²		
				21.197	
				RAZEM	21.197
5	KNR 2-02 d.1 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 21.197	m ² m ²		
				21.197	
				RAZEM	21.197
6	KNR 2-02 d.1 1113-07	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu zgrzewane (4.10+5.17)*2-0.82	m m		
				17.720	
				RAZEM	17.720
2		Pokój nr 2			
7	KNR 4-01 d.2 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 3.45*5.25	m ² m ²		
				18.113	
				RAZEM	18.113
8	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 18.113	m ² m ²		
				18.113	
				RAZEM	18.113
9	KNR-W 2-02 d.2 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko 18.113	m ² m ²		
				18.113	
				RAZEM	18.113
10	KNR 2-02 d.2 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW 18.113	m ² m ²		
				18.113	
				RAZEM	18.113
11	KNR 2-02 d.2 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 18.113	m ² m ²		
				18.113	
				RAZEM	18.113
12	KNR 2-02 d.2 1113-07	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu zgrzewane (3.45+5.25)*2-(0.82*2+0.90)	m m		
				14.860	
				RAZEM	14.860
3		Pokój nr 3			
13	KNR 4-01 d.3 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 3.37*5.25	m ² m ²		
				17.693	
				RAZEM	17.693
14	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 17.693	m ² m ²		
				17.693	
				RAZEM	17.693
15	KNR-W 2-02 d.3 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko 17.693	m ² m ²		
				17.693	
				RAZEM	17.693
16	KNR 2-02 d.3 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW 17.693	m ² m ²		
				17.693	
				RAZEM	17.693
17	KNR 2-02 d.3 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 17.693	m ² m ²		
				17.693	
				RAZEM	17.693
18	KNR 2-02 d.3 1113-07	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu zgrzewane (3.37+5.25)*2-0.82	m m		
				16.420	
				RAZEM	16.420

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		Pokój nr 4			
19	KNR 4-01 d.4 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 2.80*5.25	m ² m ²		
				14.700	
				RAZEM	14.700
20	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 14.70	m ² m ²		
				14.700	
				RAZEM	14.700
21	KNR-W 2-02 d.4 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko 14.70	m ² m ²		
				14.700	
				RAZEM	14.700
22	KNR 2-02 d.4 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW 14.70	m ² m ²		
				14.700	
				RAZEM	14.700
23	KNR 2-02 d.4 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 14.70	m ² m ²		
				14.700	
				RAZEM	14.700
24	KNR 2-02 d.4 1113-07	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu zgrzewane (2.80+5.25)*2-0.90	m m		
				15.200	
				RAZEM	15.200
5		Pokój nr 5			
25	KNR 4-01 d.5 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 2.85*5.25	m ² m ²		
				14.963	
				RAZEM	14.963
26	NNRNKB d.5 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 14.963	m ² m ²		
				14.963	
				RAZEM	14.963
27	KNR-W 2-02 d.5 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko 14.963	m ² m ²		
				14.963	
				RAZEM	14.963
28	KNR 2-02 d.5 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW 14.963	m ² m ²		
				14.963	
				RAZEM	14.963
29	KNR 2-02 d.5 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 14.963	m ² m ²		
				14.963	
				RAZEM	14.963
30	KNR 2-02 d.5 1113-07	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu zgrzewane (2.85+5.25)*2-0.90	m m		
				15.300	
				RAZEM	15.300
6		Pokój nr 6			
31	KNR 4-01 d.6 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 2.80*5.25	m ² m ²		
				14.700	
				RAZEM	14.700
32	NNRNKB d.6 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 14.70	m ² m ²		
				14.700	
				RAZEM	14.700
33	KNR-W 2-02 d.6 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko 14.70	m ² m ²		
				14.700	
				RAZEM	14.700
34	KNR 2-02 d.6 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW 14.70	m ² m ²		
				14.700	
				RAZEM	14.700
35	KNR 2-02 d.6 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 14.70	m ² m ²		
				14.700	
				RAZEM	14.700
36	KNR 2-02 d.6 1113-07	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu zgrzewane (2.80+5.25)*2-0.90	m m		
				15.200	
				RAZEM	15.200
7		Pozostałe			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37 d.7	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km (21.197+18.113+17.693+14.70+14.963+14.70)*0.005	m ³ m ³	 0.507	 0.507
				RAZEM	0.507
38 d.7	kalk. własna	Składowanie i utylizacja odpadów 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000