

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń biurowych
ADRES INWESTYCJI : 41-250 Czeladź ul. Katowicka 45
INWESTOR : Urząd Miasta Czeladź
ADRES INWESTORA : ul. Katowicka 45, 41 - 250 Czeladź

DATA OPRACOWANIA : 22.01.2015

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.01.2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
UM Czeladź- remont pomieszczeń					
1		Pokój nr 1			
1	KNR 2-02	Oslony okien folią polietylenową	m ²		
d.1	0925-01	1.74*1.46	m ²	2.540	
				RAZEM	2.540
2	KNR-W 2-02	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud	m ²		
d.1	2005-01	4.10*5.17	m ²	21.197	
				RAZEM	21.197
3	KNR 4-01	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
d.1	1202-07	(21.197+48.667)*8%	m ²	5.589	
				RAZEM	5.589
4	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²		
d.1	0815-06	21.197	m ²	21.197	
				RAZEM	21.197
5	KNR 2-02	Uszczelnianie ręczne kitem trwale plastycznym okien	m		
d.1	0333-01	(1.74+1.46)*2	m	6.400	
				RAZEM	6.400
6	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	21.197	m ²	21.197	
				RAZEM	21.197
7	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	(4.10+5.17)*2*2.75	m ²	50.985	
	drzwi	-0.82*2.05	m ²	-1.681	
	okno	-1.74*1.46	m ²	-2.540	
	ościeże drzwi	(0.82+2.05*2)*0.15	m ²	0.738	
	ościeże okna	(1.74+1.46*2)*0.25	m ²	1.165	
				RAZEM	48.667
8	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01	21.197	m ²	21.197	
				RAZEM	21.197
9	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02	48.667	m ²	48.667	
				RAZEM	48.667
2		Pokój nr 2			
10	KNR 2-02	Oslony okien folią polietylenową	m ²		
d.2	0925-01	1.80*1.48	m ²	2.664	
				RAZEM	2.664
11	KNR 4-01	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
d.2	1202-07	(18.113+43.395)*8%	m ²	4.921	
				RAZEM	4.921
12	KNR 2-02	Uszczelnianie ręczne kitem trwale plastycznym okien	m		
d.2	0333-01	(1.80+1.48)*2	m	6.560	
				RAZEM	6.560
13	KNR 4-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą smarowania	m ²		
d.2	0621-01	0.5*0.5*2	m ²	0.500	
				RAZEM	0.500
14	KNR 0-23	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.2	2612-08	(0.82+2.05*2)*2+0.90+2.05*2	m	14.840	
				RAZEM	14.840
15	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.2	202 1134-01	18.113	m ²	18.113	
				RAZEM	18.113
16	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.2	202 1134-02	(3.45+5.25)*2*2.75	m ²	47.850	
	drzwi	-(0.82*2+0.90)*2.05	m ²	-5.207	
	okno	-1.80*1.48	m ²	-2.664	
	ościeże drzwi	((0.82+2.05*2)*2+(0.90+2.05*2))*0.15	m ²	2.226	
	ościeże okna	(1.80+1.48*2)*0.25	m ²	1.190	
				RAZEM	43.395

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 18.113	m ² m ²	18.113	
				RAZEM	18.113
18	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 43.395	m ² m ²	43.395	
				RAZEM	43.395
19	KNR 4-03 d.2 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
20	KNR 5-08 d.2 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4) 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
21	KNR 5-08 d.2 0514-05	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych firmy ELGO 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3		Pokój nr 3			
22	KNR 2-02 d.3 0925-01	Oslony okien folią polietylenową 1.77*1.47	m ² m ²	2.602	
				RAZEM	2.602
23	KNR 4-01 d.3 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) (17.693+45.043)*8%	m ² m ²	5.019	
				RAZEM	5.019
24	KNR 2-02 d.3 0333-01	Uszczelnianie ręczne kitem trwale plastycznym okien (1.77+1.47)*2	m m	6.480	
				RAZEM	6.480
25	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 17.693	m ² m ²	17.693	
				RAZEM	17.693
26	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (3.37+5.25)*2*2.75 drzwi -0.82*2.05 okno -1.77*1.47 ościeże drzwi (0.82+2.05*2)*0.15 ościeże okna (1.77+1.47*2)*0.25	m ² m ² m ² m ² m ²	47.410 -1.681 -2.602 0.738 1.178	
				RAZEM	45.043
27	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 17.693	m ² m ²	17.693	
				RAZEM	17.693
28	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 45.043	m ² m ²	45.043	
				RAZEM	45.043
29	KNR 4-03 d.3 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
30	KNR 5-08 d.3 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4) 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
31	KNR 5-08 d.3 0514-05	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych firmy ELGO 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000